BSS Brandschutz Sichelstiel

Audi Neckarsulm
Neuer Karosseriebau C11 / C13 / C15

Projektdaten:

Adresse:
Audi AG
NSU-Straße 1
74172 Neckarsulm

Auftraggeber:
Audi AG
85045 Ingolstadt

Ausgeführte Arbeiten:

Am Stammsitz der Audi AG in Neckarsulm entstand der Neubau des Karosseriewerkes C11, C13 und C15. Auf einer Grundfläche von ca. 48.500 m² entstanden über 4 Geschosse mehr als 194.000 m² Nutzfläche. Unter anderem finden sich darin neben dem Karosseriebau, Logistikbereiche, Büro-, Mess- und Sozialräume sowie Technikzentralen und Verladebahnhof wieder. Die Sprinkleranlage (3 Unterzentralen, 46 Gruppen) wurde an die bestehende Wasserversorgung angeschlossen.

Die Bauzeit betrug ca. 3 Jahre (Juni 2014 bis August 2017).

Technische Details Sprinkleranlage:

Auslegungsgrundlage:	VdS-CEA 4001 Deckenschutz Produktion HHS2 Deckenschutz/ Bühnenschutz HHS3 / K7 (Lager) Betriebszeit 90 min
Schutzbereiche:	Karosseriefertigung Logistikbereiche Überdachte Gleise und überdachter Verladebahnhof Büro, Sozialräume Werkstätten, Messräume, Technikzentralen Sprinklerzentralen
Stationen: (in 3 Unterzentralen)	33 x Nassalarmventilstation inkl. Überwachung 13 x Trockenalarmventilstation inkl. Überwachung 10 x Zonecheck für Alarmunterteilung
Sprinkler:	ca. 28.500 Stück

BSS Brandschutz Sichelstiel GmbH
Duisburger Straße 52 · 90451 Nürnberg
Telefon 0911/643 77 77 - 0
Telefax 0911/643 77 77 - 50
info.brandschutz@bss-sichelstiel.de
www.bss-sichelstiel.de